

Fixpreise für Reparaturen an Güterwagen G-AM-IH (ohne Materialkosten)

Preise für AVV & P-Wagen

*Pos	*BG DIN	Serviceprodukte		*Tätigkeit	*in Verbindung	*Preise in CHF für SA	*Preise in CHF für MEQ
S	25002-2	SA	MEQ		mit Pos.	2024	2024
1	R			Bremse			
1.1	RA	99103589		Bremsprüfung - Brp1		57.35.-	
1.2	RA	99103588		Bremsprüfung - Brp2 (manuell und Protokoll)		157.70.-	
1.3	RB	99103626		Steuerventil austauschen (keine Leitungen)		86.05.-	
1.5	RB	*99103628		Steuerventil austauschen (mit Leitung)			
1.6	RB	99103630		Wiegeventil austauschen (Messdosen WM/ALM)	8.4, 8.5	71.70.-	
1.7	RB	99103603		Druckübersetzer austauschen (ALR)		71.70.-	
1.8	RB	99103617	99131115	Bremssohle ersetzen (einzelne)		20.05.-	36.-
1.9	RB	99103618	99131116	8 Bremssohlen ersetzen		86.05.-	136.-
1.10	RB	99103619	99131119	16 Bremssohlen ersetzen (2 Achser)		157.70.-	226.-
1.10	RB	99103620	99131117	16 Bremssohlen ersetzen (4 Achser)		172.05.-	251.-
1.11	RB	99103621	99131120	32 Bremssohlen ersetzen (4 Achser)		344.10.-	466.-
1.12	RB	99103625	99131122	Bremssohlenhalter ersetzen	1.8	51.60.-	
1.13	QE	99103585	99131109	Luftabsperrrhahn ersetzen ohne Flansch an UG	2.15	71.70.-	108.-
1.15	RB	99103614		Bremsgestängesteller ersetzen		71.70.-	
1.16	RB	99103615		Bremsgestängesteller in DG ersetzen	Ev. 3.14	129.05.-	
1.17	RB	99103600		Bremsteuerslange richten		43.00.-	
1.18	EG	*99103546		Bremfangbügel richten und schweissen (inkl. Demontage)			
1.19	EG	99103545		Bremfangbügel ersetzen		34.40.-	
1.20	RB	99103605		Umstellvorrichtung G-P, Hebel ersetzen (nicht verschweisst)		57.35.-	
1.23	RB	99103611		Umstellvorrichtung Ein-Aus, Hebel ersetzen (nicht verschweisst)		57.35.-	
1.26	RB	99103607		Umstellvorrichtung leer-beladen, Hebel ersetzen (nicht verschweisst)		57.35.-	
1.29	RB	99103613		Bremsdreieck austauschen (inkl. Sohlen und Sohlenhalter demont.)		143.40.-	
1.32	RA	99103594	99131111	Handrad Feststellbremse ersetzen (Schwerspannstift)		57.35.-	126.-
1.33	RA	*99103595		Handrad Feststellbremse ersetzen (geschweisst)			
2	S			Fahrzeugverbindungseinrichtungen			
2.1	SC	99103637	99131124	Zughaken ersetzen, komplett	2.5	86.05.-	
2.2	SC	99103644	99131126	Zughakenführung ersetzen	2.1	86.05.-	
2.4	SC	99103639		Gleitplatte der Zughakenführung ersetzen		43.00.-	
2.5	SC	99103635	99131125	Schraubenkupplung ersetzen, komplett		34.40.-	86.-
2.7	SC	*99103651		Einlegehaken ersetzen (schweissen)			
2.8	SC	99103650	99131128	Einlegehaken richten		34.40.-	
2.9	SC	*99103642		Zugfederpaket ers (Kompakt od Einzelelemente ohne Kegelstumpfedern)	Ev. 3.14		
2.10	SC	*99103638		Zugapparat komplett mit Zuggabel ersetzen	Ev. 3.14		
2.11	SD	99103652	*99131130	Puffer ersetzen - 1 Stück		157.70.-	
2.12	SD	99103653		Puffer ersetzen - 2 Stücke		215.05.-	
2.13	SD	99103654		Puffer ersetzen - 4 Stücke		372.80.-	
2.14	QE	99103582	99131106	Bremskupplungsschlauch ersetzen	2.17	43.00.-	72.-
2.15	QE	99103583	99131108	Bremskupplungsschlauchdichtung ersetzen	2.17	28.70.-	36.-
2.16	RA	99130935	99131110	Dichtheitskontrolle Bremssystem		43.00.-	104.-
3 / 4	E			Fahrwerk			
3	E			Drehgestell-Wagen			
3.1	EC	99103511	99131099	Rad-Sicherheitsmasse messen (pro Radsatz)	8.5	68.80.-	100.-
3.2	EC	99103521		Tausch 1 Radsatz (Gesamtzeit)	8.4	186.40.-	
3.3	EC	99103522		Tausch 2 Radsätze (Gesamtzeit)	8.4	258.10.-	
3.4	EC	99103524		Tausch 4 Radsätze (Gesamtzeit)	8.4	487.50.-	
3.5	EC	99103525		Tausch 6 Radsätze (Gesamtzeit)	8.4	688.25.-	
3.6	EC	99103526		Radsatz demonstrieren/montieren für andere Interventionen	8.4	186.40.-	
3.7	ED	*99103528		Achslagerführung Manganplatte ersetzen, schweissen (1 Stück)	8.4		
3.8	ED	99103529		Schraubenfeder innen (Last) ersetzen	8.4	51.60.-	
3.9	ED	99103530		Schraubenfeder aussen (Tara) ersetzen	8.4	51.60.-	
3.10	ED	99103532	99131101	Blatttragfeder oder Parabelfeder ersetzen	8.4	86.05.-	430.-
3.11	ED	99103533		Lenoidämpfung, Schaken ersetzen (2 Stück, innen und aussen)	8.4	28.70.-	
3.14	EA	99103505		Drehgestell aus. und einbauen - 1 Stück	8.4	111.85.-	
3.15	EB	99103506		Einlage Drehpfanne ersetzen (inkl. Reinigungsarbeiten)	3.14, 8.4	71.70.-	
3.16	ED	99103535		Seitenabstützungen, Federn ersetzen	3.14	34.40.-	
3.17	ED	99103536		Seitenabstützungen, Kunststoffgleitplatte ersetzen	3.14	34.40.-	
3.18	ED	99103539		Seitenabstützungen, Gleitplatte geschweisst ersetzen	3.14	200.75.-	
3.19	ED	99103537		Seitenabstützungen, Gleitplatte verschraubt ersetzen	3.14	86.05.-	
3.20	EF	99103543	99131103	Abhebesicherung "T" montieren oder ersetzen		20.05.-	25.-
3.21	ED	99103541		Schaken einfach ersetzen (pro Radsatz)	8.5	86.05.-	
3.22	ED	99181042		Schaken doppelt ersetzen (pro Radsatz)	8.5	114.70.-	
3.23	EC	99124114		EVIC-Radsatzbeurteilung 3 Achsen		37.30.-	
3.24	EC	99103514		EVIC-Radsatzbeurteilung 4 Achsen		43.00.-	
3.25	EC	99163681		EVIC-Radsatzbeurteilung 5 Achsen		48.75.-	
3.26	EC	99163682		EVIC-Radsatzbeurteilung 6 Achsen		51.60.-	
3.27	EC	*99103516	*99136276	Materialauftragung auf Lauffläche entfernen		Nach Aufwand Pos. 8.5	Nach Aufwand Pos. 8.5
4	E			2-Achsiger Wagen			
4.2	EC	99103517		Tausch 1 Radsatz (Gesamtzeit)	8.4	143.40.-	
4.3	EC	99103518		Tausch 2 Radsätze (Gesamtzeit)	8.4	229.40.-	
4.9	EC	99103509	99131100	Achshaltersteg ersetzen		86.05.-	108.-
4.10	EC	99124113		EVIC-Radsatzbeurteilung 1 Achse		20.05.-	
4.11	EC	99103513		EVIC-Radsatzbeurteilung 2 Achsen		28.70.-	

*Pos	*BG DIN	Serviceprodukte		*Tätigkeit	*in Verbindung mit Pos.	*Preise in CHF für SA 2024	*Preise in CHF für MEQ 2024
S	25002-2	SA	MEQ				
5	B			Fahrzeugkasten			
5.1	BG	99103459	99131091	Handgriff richten und malen		65.95.-	118.-
5.2	BG	99103458	99131092	Handgriff geschraubt ersetzen		63.10.-	100.-
5.3	ND	99103553	99131104	Ecktritt ersetzen		57.35.-	104.-
5.4	BG	99103457	99131093	Seilringe oder Seilöse richten		40.15.-	
5.5	BG	*99103456		Seilringe oder Seilöse ersetzen, schweissen			
5.6	BG	99103470		Schutzbügel Seilhaken richten und malen		57.35.-	
5.7	PC	*99129939	*99136334	Wagenanschriften ersetzen oder ergänzen		Nach Aufwand Pos. 8.14	Nach Aufwand Pos. 8.15
5.8	BC	*99111669	*99136141	Schiebewand einhängen		Nach Aufwand Pos. 8.14	Nach Aufwand Pos. 8.15
5.9	BC	*99103443	*99130759	Schiebewand gängig machen			
5.10	BC	*99103150	*99136127	Loch im Schiebewand instand setzen		Nach Aufwand Pos. 8.14	Nach Aufwand Pos. 8.15
5.11	BC	99125782	99130760	Führungsrolle zu Schiebewand ersetzen		57.35.-	
5.12	CE	99103490	99131097	Trennwandverriegelung instand setzen		134.80.-	341.-
5.13	CE	99103488	99131095	Trennwandplatte auswechseln (kleine Trennwand)		154.85.-	287.-
5.14	CE	99103489	99131096	Trennwandplatte auswechseln (grosse Trennwand)		172.05.-	287.-
6	C			Fahrzeugausbau			
6.1	CC	*99103480		Holzbodenbrett ersetzen			
7				Verschiedenes			
7.2	BG	99103471	99131094	Signalhalter richten und malen		28.70.-	90.-
7.3	BG	*99103472		Signalhalter ersetzen			
7.4	PB	99103559	99131105	Zettelhalter ersetzen		43.00.-	72.-
7.5	UB	99103662	99131133	Erdungskabel ersetzen		28.70.-	36.-
8				Allgemeines			
8.1	ZZ	99103669, 99103675-85		Eingangsprüfung/Devisierung	8.6	258.10.-	
8.2	CF	99103499	99107657	Wagen schmieren	Ausgang	57.35.-	93.-
8.4	ZZ	99103667	*99103668	Wagen komplett Anheben und Senken		114.70.-	
8.5	ZZ	99181047	*99181060	Wagen einseitig Anheben und Senken		57.35.-	
8.6	ZZ	99103663		Rangieren In & Aus Halle		114.70.-	
8.7	ZZ	*99103687		Materialhandlingsgebühr bei Beistellung Material			
8.8	ZZ	99105301		Kontrolle Explosionsgefahr mit Explosimeter		43.00.-	
8.9	ZZ	*99111581	*99111581	Fotodokumentation von Schäden		43.00.-	
8.10	ZZ	*99111171	*99111171	Administration für Reparaturen			
8.11	ZZ	*99121187	*99121187	Beistellung zusätzlicher Dokumente			
8.13	ZZ	99173664		AVV Q-Sicherung		43.00.-	
8.14	ZZ	div.		Arbeiten nach Aufwand 1h		172.05.-	
8.15	ZZ		div.	Arbeiten nach Aufwand 1h MEQ			215.-
8.16	ZZ		99129897	MEQ Zone 1 (1 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			287.-
8.17	ZZ		99129900	MEQ Zone 2 (1 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			502.-
8.18	ZZ		99129913	MEQ Zone 3 (1 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			717.-
8.19	ZZ		99129916	MEQ Zone 4 (1 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			932.-
8.20	ZZ		99129898	MEQ Zone 1 (2 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			502.-
8.21	ZZ		99129911	MEQ Zone 2 (2 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			932.-
8.22	ZZ		99129914	MEQ Zone 3 (2 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			1'363.-
8.23	ZZ		99129917	MEQ Zone 4 (2 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			1'793.-
8.24	ZZ		99129899	MEQ Zone 1 (4 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			932.-
8.25	ZZ		99129912	MEQ Zone 2 (4 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			1'793.-
8.26	ZZ		99129915	MEQ Zone 3 (4 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			2'654.-
8.27	ZZ		99129918	MEQ Zone 4 (4 MA) beinhaltet Admin., Fahrzeit, Gleissicherung			3'515.-

Zonenplan für Einsätze der mobilen Equipe Güterwagen von SBB Cargo

